

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTITATIVOS			
			C	L	ÁREA	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	ENCARREGADO GERAL	H	H/DIA	H/SEMANA	H/MÊS	TOTAL 6 MESES
			3,00	15,00	75,00	450,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL	H	H/DIA	H/SEMANA	H/MÊS	TOTAL 6 MESES
			2,00	4,00	20,00	120,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,13	2,00	2,25	
					2,25	
1.2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00			
1.2.3	LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO	MÊS	6,00			
1.3	RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA					LEVANTAMENTO CAD
1.3.1	ÁREA LEVANTADA NO CAD					1.247,94
1.3.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA					1.066,20
1.4	VEDAÇÃO					
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	ÁREA (14 MÓDULOS)
			4,75	2,20	10,45	146,30
1.4.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAC	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	DUAS FACHADAS	M2 X MÊS
		45,00	7,00	315,00	630,00	3.780,00
1.4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M				COMPRIMENTO
						66,50
1.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/201	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	DUAS FACHADAS
			51,43	7,00	360,00	360,00
1.4.5	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	ÁREA (14 MÓDULOS)
			51,43	7,00	360,00	360,00
1.4.6	VENEZIANA METÁLICA	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	ÁREA (28 MÓDULOS)
			4,75	1,00	4,75	133,00
1.6	PINTURA					
1.6.1	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	ÁREA (14 MÓDULOS)
						1.247,94
						105,00

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTITATIVOS			
			COMPRI-MENTO	ALTURA	ÁREA	ÁREA (14 MÓDULOS)
			ÁREA TOTAL A SER PINTADA (M2)			1.352,94
1.6.2	PINTURA DAS VENEZIANAS	M2	4,75	1,00	4,75	266,00
1.7.3	PINTURA DO ALAMBRADO	M2				626,80
LEVANTAMENTO - CAD						
1.7.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML				551,55