



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 898913/2020	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF				
PROponente / Tomador Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal		MUNICÍPIO / UF Brasília/DF	LOCALIDADE / ENDEREÇO Área Especial 04 - QD. Central 03 - Santa Maria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria				
DATA BASE mai-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Brasília / DF	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF	BDI 1 23,54%	BDI 2 14,68%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF									531.424,70
1.			REFORMA DA QUADRA					-	531.424,70
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	27.993,21
1.1.1.	MERCADO	COMP - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	22.659,23	BDI 1	27.993,21	27.993,21
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	12.844,76
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,40X1,20m (SEM POSTE P/ FIXAÇÃO)		2,25	275,00	BDI 2	315,37	709,58
1.2.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)		6,00	1.225,00	BDI 2	1.404,83	8.428,98
1.2.3.	COTAÇÃO	COTAÇÃO - 003	CONTAINER ALMOXARIFADO		6,00	500,00	BDI 1	617,70	3.706,20
1.3.			RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA					-	85.652,64
1.3.1.	MERCADO	COMP - 002	RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA		1.247,94	38,34	BDI 1	47,37	59.114,92
1.3.2.	SINAPI	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018		1.066,20	20,15	BDI 1	24,89	26.537,72
1.4.			VEDAÇÃO					-	90.475,13
1.4.1.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015		146,30	89,36	BDI 1	110,40	16.151,52
1.4.2.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,00 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)		3.780,00	6,66	BDI 2	7,64	28.879,20
1.4.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016		66,50	43,08	BDI 1	53,22	3.539,13
1.4.4.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017		360,00	9,85	BDI 1	12,17	4.381,20
1.4.5.	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017		360,00	7,05	BDI 1	8,71	3.135,60
1.4.6.	MERCADO	COTAÇÃO - 012	VENEZIANA METÁLICA		133,00	209,29	BDI 1	258,56	34.388,48
1.5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	50.068,12
1.5.1.	MERCADO	COMP - 004	REFLETOR DE LED 400W	PÇ	40,00	337,84	BDI 1	417,37	16.694,80
1.5.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLXÍVEL 2,5MM²	M	215,34	4,98	BDI 1	6,15	1.324,34
1.5.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLXÍVEL 4,0MM²	M	719,98	7,31	BDI 1	9,03	6.501,42
1.5.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLXÍVEL 6,0MM²	M	260,15	10,32	BDI 1	12,75	3.316,91
1.5.5.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA	M	50,00	20,97	BDI 1	25,91	1.295,50
1.5.6.	MERCADO	COMP - 003	ELETROCALHA 100X50	M	40,69	91,68	BDI 1	113,26	4.608,55
1.5.7.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL	M	35,00	9,74	BDI 1	12,03	421,05
1.5.8.	SINAPI-I	2680	ELTRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 1 1/2", SEM LUVA	M	10,00	13,50	BDI 2	15,48	154,80
1.5.9.	SINAPI-I	2685	ELTRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 1", SEM LUVA	M	233,16	9,22	BDI 2	10,57	2.464,50
1.5.10.	SINAPI-I	7525	TOMADA DE PISO	UNIDADE	8,00	52,64	BDI 2	60,37	482,96
1.5.11.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A	PÇ	2,00	93,62	BDI 1	115,66	231,32
1.5.12.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	PÇ	1,00	83,53	BDI 1	103,19	103,19
1.5.13.	MERCADO	COMP - 005	REMOÇÃO DAS INTALAÇÕES EXISTENTES		392,10	25,74	BDI 1	31,80	12.468,78



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 898913/2020	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF				
PROPONENTE / TOMADOR Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal		MUNICÍPIO / UF Brasília/DF	LOCALIDADE / ENDEREÇO Área Especial 04 - QD. Central 03 - Santa Maria	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria				
DATA BASE mai-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Brasília / DF	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação da infraestrutura Esportiva no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria-DF	BDI 1 23,54%	BDI 2 14,68%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.			PINTURA					-	251.023,39
1.6.1.	SINAPI-I	40649	PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)		1.352,94	121,34	BDI 2	139,15	188.261,60
1.6.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE		266,00	50,67	BDI 1	62,60	16.651,60
1.6.3.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE		626,80	50,14	BDI 1	61,94	38.823,99
1.6.4.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		551,15	10,70	BDI 1	13,22	7.286,20
1.7.			EQUIPAMENTOS					-	12.488,04
1.7.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO		1,00	2.749,85	BDI 2	3.153,53	3.153,53
1.7.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)		1,00	3.610,04	BDI 2	4.139,99	4.139,99
1.7.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM		1,00	4.529,58	BDI 2	5.194,52	5.194,52
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	879,41
1.8.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019		1.352,94	0,53	BDI 1	0,65	879,41

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Brasília/DF
Local
09 de maio de 2023
Data

Nome: Carlos Mohamed Gonzales
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 21.968/DF
ART/RRT: