

# AMG - Engenharia - Duvidas Quanto Amostras

[TG Topografia <TGtopografia@hotmail.com>](mailto:TGtopografia@hotmail.com)

qua 20/07/2022 10:33

Para: Pregao SEL <pregao.sel@esporte.df.gov.br>;

 1 anexos (329 KB)

PE - 002 - Duvidas.docx;

Bom dia, segue em anexo documento com as nossas duvidas.

Att. Guilherme Guollo

## SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Referente “Edital de Licitação - Pregão Eletrônico SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF Processo SEI N.º 00220-00005753/2021-87” onde nossa empresa foi declarada vencedora, cujo objeto é a **“Implantação e instalação de 20 (vinte) módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prática de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m)”**, encontra-se no item **“18.2. DA AMOSTRA:”**, a solicitação de amostras dos materiais a serem fornecidos, porém não há projeto arquitetônico exemplificando o detalhamento da estrutura e seus equipamentos, o que vem a trazer dúvidas. Para tanto, segue abaixo as dúvidas quanto as amostras a serem entregues:

**18.2.1.1. Futebol Society:** Grama sintética na cor verde – área de mínimo 2m x 2m, com linhas demarcatórias brancas e demais elementos que o compõem o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos que compõem o sistema, e comprovações conforme edital.

Dúvida: Tendo em vista que o tapete de grama sintética é flexível, para confeccionar esta amostra devemos condicioná-la em uma caixa de madeira, com dimensões de 2m x 2m, onde a mesma contará com o modelo de grama sintética a ser utilizado mais os materiais de enchimento (Sílica e Borracha SBR). Deste modo, a amostra terá uma massa aproximada de 175 kg e dimensões lineares que dificultam a sua locomoção e entrega dentro de edificações.

Sendo assim, solicito que para a vossa verificação da amostra, seja indicado um local aberto, possibilitando o descarregamento por meio de empilhadeira.

Solicito também a possibilidade do envio destas amostras de modo independente, onde possibilitará a análise das características da grama sintética, da sílica e da borracha, as quais serão condicionadas em recipientes separados.

**18.2.1.2. Alambrado:** Um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas com fios revestidos dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam.

Dúvida: Tendo em vista que os perfis solicitados, possuem dimensões que chegam até 6 metros de extensão, torna-se impossível a entrega do mesmo em salas ou interior de edificações.

Sendo assim, solicito que para a vossa verificação das amostras das estruturas dos alambrados, seja realizada em local aberto, possibilitando o descarregamento por meio de empilhadeira.

Sobre o setor da arquibancada, qual amostra que será necessária o envio? Uma arquibancada completa desmontada (tendo em vista seu tamanho de 6m x 2,5m x 2m)? Se for possível nos identificar por meio de imagens o que necessitam verificar.

**18.2.1.3. Sistema de Drenagem:** Área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital.

Dúvida: A drenagem referida, se refere aos furos de drenagem presentes na grama sintética? Ou o que seria esse sistema de drenagem, não exemplificado no edital.

**18.2.1.4. Sistema de Iluminação LED:** Uma unidade completa com as comprovações conforme edital.

Dúvida: Necessita apenas uma amostra da luminária e suas certificações ?



✉ AMGGrass@amgrass.com.br

📍 Rua Marechal Hermes da Fonseca,  
967 Renascença, PR, Brasil

☎ +55(46) 3550-1985

CREA PR N° 59.282 / CAU N° 35709-9

**18.2.1.5. Gol:** Completo, com rede e comprovações conforme edital.


Dúvida: Sem dúvidas.

**18.2.1.6. Kit de energia fotovoltaica:** completo, conforme edital.

Dúvida: O item completo contempla 16 painéis fotovoltaicos e demais equipamentos, portando seria redundante verificar todas essas unidade, pois se tratam de um mesmo produto, solicito a possibilidade de envio de apenas 1 painel solar com seus respectivos equipamentos unitários.

\*Solicito também o envio de todos os projetos e planas arquitetônicas existentes.

Renascença, 20de Julho de 2022.



Alberto Afonso Guollo  
Administrador  
CPF: 076.427.119-99  
AMG ENGENHARIA EIRELI EPP  
CNPJ:17.681.193/0001-96